

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09d	<u>Leca lettklinker</u>				
09d.33	<u>Tilbakefylling med Løs Leca</u>				
09d.33.1	SB5.132121A (2018) ISOLERING AV KONSTRUKSJONER I GRUNNEN MED LETTBETONG ELLER MATERIALER MED LETTE TILSLAG Isolert areal..... Materiale: Løs lettklinker Montasje: I grunnen utenpå kjellervegg Tykkelse: 20 mm <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Krav til fysiske egenskaper:</i> Lettklinker godkjent for jordtrykk dimensjonert av RIB <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Løs Leca Iso 10-20 mm c) <i>Utførelse</i> Blåses eller tippes på plass	m ²	1,0		
09d.33.2	SV1.1A (2018) SAMMENSATT MEMBRAN UTEN SPESIFISERT OPPBYGNING Areal <i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Krav til funksjon:</i> Filtrering av vann i jordlag <i>Vanntrykk:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Løs Leca <i>Andre krav:</i> b) <i>Materialer</i> Filter-/separasjonsduk c) <i>Utførelse</i> Filterduken har som oppgave å filtrere vann ned til drenerør for å unngå tetting av drener med jord/sandmasser. Duken legges med graveåpning ved grunnforhold med løse masser. Duken legges over topp av Løs Leca og brettes inn mot mur. e) <i>Prøving, kontroll</i> Det skal påses at det er nødvendig omlegg før stedlige masser legges over	m ²	1,0		
Sum denne side:					0,00

Postnr	NS-kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
09d.33.3	<p>GB2.11A (2018) RIGG VIBRERINGSUTSTYR Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se tegning <i>Type:</i> Platevibrator <i>Størrelse:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i></p> <p><i>b) Materialer</i> Ved høye tilfyllinger med Løs Leca og hvor det er krav til belegning på overside, skal Løs leca komprimeres for hver 1 m.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Platevibratoren brukes i maks. 3 overfarer med maks. 4 kN/m² grunntrykk.</p>	RS			
Sum denne side:					0,00
Sum Kapittel 09d:					0,00

Innholdsfortegnelse

09d Leca lettklinker.....	09d - 1
09d.33 Tilbakefylling med Løs Leca.....	09d - 1